Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Pietruire DJ 505 Putineiu - Halta Chiriacu km 23+533 - 26+720, 3,187 km
Obiectul: 1 Pietruire DJ 505 Putineiu - Halta Chiriacu km 23+533 - 26+720, 3,187 km
Stadiul fizic: 1 Pietruire DJ 505 Putineiu - Halta Chiriacu km 23+533 - 26+720, 3,187 km

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	**TSC21C11 -** Indepartare strat vegetal 10 cm cu autogreder **3187 ML X 6,5 M X 0.1M = 2071.55 MC =20.7155 SUTEMC*	**100 mc**	**20.71550**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	**DA04B1 -** Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder,pe adancimea necesara,insa cel putin 5 CM in impietruiri, cu adunarea materialului in sul sau cordon. **3187 ML X 6,5 M X 0.05M =1035.775 MC = 10.35775 SUTEMC*	**100 mc**	**10.35775**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	**TSD07C1 -** Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 97-98% **3187 ML X 6,5 M X 0.15M = 3107.325 MC = 31.07325 SUTEMC*	**100 mc**	**31.07325**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	**DA06B1 -** Strat de agregate naturale cilindrate 12 cm, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; **3187 ML X 6,5 M X 0.12M = 2485.86 MC*	**mc**	**2,485.8600**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	**TRA05A30 -** Transport rutier apa cu cisterna pe dist de 30 **3187 ML X 6,5 M X 0.12M X 0,232TO/MC= 576.71952 TONE*	**tona**	**576.71952**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	**TRA01A30 -** Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km. $ **3187 ML X 6,5 M X 0.12M X 1.311 MC/MC X 1,8 TO/MC=5866.132428 TO*	**tona**	**5,866.1324**		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
A (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Beneficiar **Ofertant**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)